

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Підстава для публікації обґрунтування:

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №631 і від 11.10.2016 р. №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, код ЄДРПОУ 02000334, місцезнаходження: вул. Троїцька, 28, м. Суми, 40022, тел. (0542) 659-004, smdkl_ek@ukr.net

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-20-001111-a

Предмет закупівлі : «Поточний ремонт приміщень КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради в будівлі Консультативно-діагностичного відділення №2 за адресою: м.Суми. вул. Івана Сірка.3» (Код ДК 021: 2015 -45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник надає відповідно до Настанови визначення вартості будівництва затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (зі змінами):

- «Договірна ціна»;
- локальний кошторис до «Договірної ціни»;
- розрахунок до документа «Договірна ціна»;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;
- розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що учасник надає відповідний лист-гарантію.

Робочим проектом «Поточний ремонт приміщень КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради в будівлі Консультативно-діагностичного відділення №2 за адресою: м.Суми. вул. Івана Сірка.3», поточний ремонт основних внутрішніх сантехнічних інженерних мереж в межах будівлі, поточний ремонт мереж внутрішньої системи опалення встановлення без зміни внутрішнього перепланування та інше.

Мета: покращення умов робочого процесу шляхом поточного ремонту приміщень та їх технічного оснащення, виконання рекомендацій по посиленню конструкцій та елементів будівлі.

Завдання: створення сучасного робочого простору з використанням сучасних матеріалів та інженерного обладнання.

Основна функція будівлі не змінюється.

Об'єкт-« Поточний ремонт приміщень КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради в будівлі Консультативно-діагностичного відділення №2 за адресою: м.Суми. вул. Івана Сірка.3»

Дефектний Акт

на капітальний ремонт Поточний ремонт приміщень КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради в будівлі Консультативно-діагностичного відділення №2 за адресою: м.Суми. вул. Івана Сірка.3

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: коеф.=1.2 ;вплив умов робіт в будівлях. що експлуатуються згідно Настанови

Об'єми робіт:

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	1,5	
2	Демонтаж вимикачів. розеток	100шт	0,26	
3	Демонтаж світильників	100шт	0,15	
	Щитове обладнання			
	ЩИТ РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩРУ			
4	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	
6	Реле. установлюване на пультax і панелях	шт	1	
	Електроосвітлювальне обладнання			
7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп. які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,15	
	Установче обладнання			
8	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці. 2-клавiшних	100шт	0,09	
9	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,17	
	Кабельно-провідникова продукція			
10	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,1	
11	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм. укладених в борознах під заливку	100м	1,73	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,73	
13	Прокладання коробів пластикових	100м	3,46	
14	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	3,46	

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на ремонтні роботи

Поточний ремонт приміщень КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради в будівлі Консультативно-діагностичного відділення №2 за адресою: м.Суми. вул. Івана Сірка.3

[найменування робіт та витрат. найменування будівлі. споруди. лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна
вартість

тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата

тис. грн.

Середній розряд
робіт

4

розряд

Складений в поточних цінах станом на червень
2023р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці. грн.		Загальна вартість. грн.			Витрати труда робітників. люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін. площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,96							
2	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,26							

3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,1464							
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,94							
5	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,66							
6	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	100м2	0,497							
7	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,082							
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,144							
9	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08							
		Всього прямі витрати по розділу 1									
		Розділ 2. Стеля									
10	КБ15-76-1 Н2=1.15	Улаштування каркасу підвісних стель"Армстронг"	100м2	1,06							
11	С111-81-33-6	Профіль напрямний 3.6м	шт	28							
12	С111-826-2-1И-15	Профіль поперечний 1.2м	шт	167							
13	С111-826П1-4	Профіль поперечний 0.6 м	шт	167							
14		Дюбель 6х40 мм	шт	314							

	C111-136-1-2B											
15	C111-1615-24	Кутик металевий пристінний 3м	шт	38								
16	C111-1615-21	Підвіс в комплекті	шт	84								
17	C123-390-5-2И	Тяга підвісу	шт	84								
18	КБ15-76-2 H2=1.15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,006								
19	C111-283-3-2Г-1-2	Плити стельові 600х600мм	м2	105,63								
		Всього прямі витрати по розділу 2										
		Розділ 3. Стіни										
20	КР20-28-1-ИИ	Пробивання борозен в стінах	100м	0,22								
21	КБ8-25-1 H2=1.15	Закладання пройому з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,015								
22	C1-37-104-5-2-О	Газобетонні блоки. товщина 100мм	м3	0,1485								
23	C1-1-9-2-4-3-8	Суміш для кладки газоблока	кг	3,42								
24	C1-37-104-5-2-3	Піна монтажна 750мл	шт	2,5								
25		Грунтування стін	100м2	2,08								

		КР12-66-1-ИН										
26	С1633-134-14-1	Бетоноконтакт (на 1м2=0.3кг)	кг	62,4								
27	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,08								
28	КБ15-25-2 Н2=1.1 5	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,25								
29	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки	кг	130								
30	С111-155-2-ИНБ	Хрестики	шт	181								
31	С111-287-1-ИНБ	Плитки керамічні для стін	м2	25,25								
32	С111-1633-1-ИНБ	Суміш суха для швів плитки	кг	11,325								
33	КБ15-56-1 Н2=1.1 5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,85								
34	КБ15-56-2 Н2=1.1 5	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу. на кожний шар	100 м2	1,85								

		товщиною 0.5 мм додавати або вилучати										
35	КБ15- 75-1 K=1.15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою	100м2	0,71								
36	С111- 233-19- 8-6	Венеціанська штукатурка	кг	50,69								
37	С111-3- 1-3-ИН- Б1-3	Грунтівка	кг	4,7								
38	КР12- 49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100м2	1,85								
		Всього прямі витрати по розділу 3										
		Розділ 4. Укоси віконні										
39	КР12- 66-1	Грунтування укосів	100м2	0,342								
40	С1633- 134-14- 1	Бетоноконтакт (на 1м2=0.3кг)	кг	10,26								
41	КР11- 43-3	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині 600 мм	100м	0,57								
42	КБ15- 56-1 H2=1.1 5	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм	100 м2	0,342								

		при нанесенні за 2 рази									
43	КБ15-56-2 Н2=1.1 5	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу. на кожний шар товщиною 0.5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,342							
44	КР12-6-2	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підвіконників усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,042							
45	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100м2	0,342							
		Всього прямі витрати по розділу 4									
		Розділ 5. Підлога									
46	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,86							
47	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,86							
48	КБ11-11-18 Н2=1.1 5	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,38							
49			шт	171							

	C113-2085	Фіксатор пластмасовий										
50	C111-870-51-2Д	Сітка дротяна 50х50х5 мм	м2	41,8								
51	КБ11-11-13 Н2=1.1 5	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,28								
52	C111-3-1-3-ИН-Б1-3	Грунтівка	кг	25,216								
53	C111-1626-3-8-ИН-Б2	Суміш суха для шпаклювання	кг	9,664								
54	C111-1375-ИНБ1-5	Суміш самовирівнювальна	кг	1152								
55	КР7-26-2-ИН	Улаштування покриття з ковроліну площею покриття понад 10 м2	100м2	0,35								
56	C111-256-ИНБ-5-7	Ковролін	м2	35,7								
57	КБ11-29-1 Н2=1.1 5	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,02								
58	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки	кг	663								
59		Хрестики	шт	432								

	C111-155-2-ИНБ											
60	C111-287-1-ИНБ	Плитки керамічні для підлог	м2	104,04								
61	C111-1633-1-ИНБ	Суміш суха для швів плитки	кг	41,412								
62	КБ11-43-3 Н2=1.1 5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,23								
63	C111-256-ИНБ-5-5	З'єднувальні елементи для плінтусу	шт	16								
64	C1-1-9	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт	34								
		Всього прямі витрати по розділу 5										
		Розділ 6. Прорізи дверні										
65	КБ10-28-3 Н2=1.1 5	Заповнення прорізів готовими металопластиковими конструкціями площею більше 3 м2 з у кам'яних стінах	100м2	0,0722								
66	C111-116-15-2Б	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	19								
67	C123-204-2-2Ж	Металопластикові конструкції	м2	7,22								
68	C111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	0,96								
69	КБ10-26-1 Н2=1.1 5	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних	100м2	0,144								

		стін. площа прорізу до 3 м2										
70	C123-178-199-2E-2-11	Двері 2.0x0.9мм	шт	8								
71	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08								
72	C111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	8								
		Всього прямі витрати по розділу 6										
		Розділ 7. Інші роботи										
73	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,57								
74	KP9-20-1	Установлення металевих поручнів	100м	0,19								
75	C1-37-104-1Б-3-12-5	Поручні металеві з кріпленням	м	19,38								
76	KB10-39-1 H2=1.1 5	Установлення табличок	100шт	0,07								
77	C1-37-104-ИНБ-3-12	Табличка з тактильним нанесенням	шт	7								
78	KB10-37-1 H2=1.1 5	Установлення за місцем дзеркала	100м2	0,1								
79	C1-37-104-ИНБ-3-10	Дзеркало	м2	10								

80	КР6-31-1	Очищення дерев'яної конструкції від олійної фарби методом випалу паяльною лампою	1 м2	6,48								
81	КР6-19-2-ИН	Ремонт шведської стінки	шт	3								
82	С112-60	Лісоматеріали	м3	0,09								
83	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази	100м2	0,0648								
84	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,447								
85	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	11,447								

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на Сантехнічні роботи

Поточний ремонт приміщень КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради в будівлі Консультативно-діагностичного відділення №2 за адресою: м.Суми. вул. Івана Сірка.3

[найменування робіт та витрат. найменування будівлі. споруди. лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна
вартість

Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд
робіт

тис. грн.

тис. люд.год

тис. грн.

розряд

Складений
в поточних
цінах
станом на
червень
2023р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці. грн.		Загальна вартість. грн.			Витрати труда робітників. люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-14-1-ИН к дем.=0.4	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,04							
2	КР15-19-5-ИН к дем.=0.7	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,03							
3	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01							
4	КР15-3-1	Демонтаж умивальників	100к-т	0,01							
5	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03							
		Всього прямі витрати по розділу 1									
		Розділ 2. Сантехнічне обладнання									
6	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1							
7		Умивальник керамічний з п'єдесталом. з сифон	комп.	1							

	C1633-134-45-2P-T										
8	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2							
9	C1-37-104-6-1	Змішувач	шт	2							
10	C130-232-5-1-Л-4-1	Гнучка підключення для умивальника L=0.5	шт	6							
11	KP15-34-1-ИН	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1							
12	C1633-134-45-4-3	Унітаз керамічний з косим випуском із низькорозташованим і з'єднаним з унітазом змивним бачком типу "Компакт"	комп.	1							
13	C130-232-5-1-Л-4	Гнучка підключення для унітазу L=0.5	шт	1							
		Всього прямі витрати по розділу 2									
		Розділ 3. Каналізація									
14	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,04							
15	C1530-42-11-20-У-3-Г	Труба ПВХ діам.50мм	м	4							
16	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1							
		Всього прямі витрати по розділу 3									
		Розділ 4. Водопровід									

17	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,03							
18	С1-37-104-ИНБ-8-Б-3	Труба ПВХ діам.50мм	м	3							
19	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	1							
		Всього прямі витрати по розділу 4									
		Розділ 5. Вентиляція									
20	КР15-122-1-ИН	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0.25 м2	ґрати	1							
21	С1633-61-3-2П-П-7	Ґратка вентиляційна	шт	1							
		Всього прямі витрати по розділу 5									
		Разом прямі витрати по кошторису у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів заробітна плата Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах									
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість Кошторисна заробітна плата									

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на Електромонтажні роботи

Поточний ремонт приміщень КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради в будівлі Консультативно-діагностичного відділення №2 за адресою: м.Суми. вул. Івана Сірка.3

[найменування робіт та витрат. найменування будівлі. споруди. лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна

вартість

тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата

тис. грн.

Середній розряд

робіт

розряд

Складений в поточних цінах станом на червень 2023р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці. грн.		Загальна вартість. грн.			Витрати труда робітників. люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітно ї плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	1,5							
2	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів. розеток	100шт	0,26							
3	КР17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,15							
		Всього прямі витрати по розділу 1							-		-
		Розділ 2. Щитове обладнання									
		ЩИТ РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩРУ									
4			1 шафа	1							

	КР17-13-1-ИН	Монтаж увідно-розподільних пристроїв										
5	C100-290220-1291-3-1	Щит силовий ЩРУ. розподільний. в металевому корпусі підлогового виконання	шт	1								
6	КР17-12-7-ИН	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06								
7	C100-290902-55-1A-6-7	АД-2. 25А.С. 0.03А	шт	6								
8	КМ10-309-2	Реле. установлюване на пультах і панелях	шт	1								
9	C100-1517-1526-1-5-5	Пристрої захисного відключення	шт	1								
		Всього прямі витрати по розділу 2										
		Розділ 3. Електроосвітлювальне обладнання										
10	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп. які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,15								
11	C1512-9-1-2Л-1-1	Світильник LED	шт	15								
		Всього прямі витрати по розділу 3										
		Розділ 4. Установче обладнання										
12	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій	100шт	0,09								

		проводці. 2-клавішних										
13	C1547-6-2-5	Вимикач внутрішній двохклавішний	шт	9								
14	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,17								
15	C1512-9-1-1E-1-5	Розетка двійна	шт	17								
		Всього прями витрати по розділу 4										
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція										
16	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,1								
17	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм. укладених в борознах під заливку	100м	1,73								
18	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,73								
19	KB21-12-2 H2=1.1 5	Прокладання коробів пластикових	100м	3,46								
20	KB21-13-2-ИН H2=1.1 5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	3,46								
21	C1-1-4-5	Кабель канал пластиковий. 4м	шт	87								

22	C15-21-61-9-8-4-P	Гофра (пешель) діам.20мм	м	174,73								
23	C1512-9-1-2M-1-6	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд. перерізом 3х1.5кв. мм	м	293,76								
24	C1512-9-1-1E-1-8	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд. перерізом 3х2.5кв. мм	м	235,62								
25	C1512-9-1-1E-1-10	Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд. перерізом 3х6 мм	м	10,2								
26	C1512-9-1-2H-1-92	Коробка розподільна	шт	17								
		Всього прямі витрати по розділу 5										
		Разом прямі витрати по кошторису у тому числі: вартість матеріалів. виробів і комплектів заробітна плата Загальновиробничі витрати трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах										
		Всього по кошторису Кошторисна трудомісткість										

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значенні «або еквівалент».

При формуванні договірної ціни на будівництво об'єкту необхідно проаналізувати обсяги робіт, що пропонуються до виконання. При виявленні неточностей у визначенні обсягів чи вартості окремих видів робіт необхідно їх врахувати при формуванні ціни тендерної пропозиції.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках на момент вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.

З

а

п

о

п

е

р

е

д

н

і

м

и

р

о

з

р

а

х

у

н

к

а

м

и