

**Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

Підстава для публікації обґрунтування:

постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №631 і від 11.10.2016 р. №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, код ЄДРПОУ 02000334, місцезнаходження: вул. Троїцька, 28, м. Суми, 40022, тел. (0542) 659-004, smdkl_ek@ukr.net

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-17-006844-a

Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою : м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування.» (Код ДК 021: 2015 -45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
— технічні вимоги до предмета закупівлі**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

*«Капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою : м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування.»
(Код ДК 021: 2015 -45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)*

Назва предмета закупівлі	«Капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою : м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування.» (Код ДК 021: 2015 -45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
Код ДК 021:2015	45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
Обсяг виконання робіт	1 роботи
Місце виконання робіт	Вул. Троїцька, 28, м. Суми, 40024
Строк виконання робіт	до 31.12. 2024 року включно

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням,

малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент»**.

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. **До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент»**.

«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,071	
2	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м	9,8	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
3	Заповнення вертикальних швів пружними прокладками	м шва	19	
4	Герметизація вертикальних швів	м шва	17	
	<u>Розділ 3. Перемички</u>			
	<u>Розділ 4. Горище</u>			
	<u>Розділ 5. Двері</u>			
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,26	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,367	
7	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (вітражі демонтовані)	м2	18,3	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками металевими площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах	м2	4,0805	

9	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 <u>Розділ 6. Вікна</u>	м2	4,2
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,393
11	Установлення на вікна вертикальних жалюзі	шт	45
12	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	10,63
13	Установлення віконних зливів	м	16,74
14	Виготовлення ґратчастих конструкцій [решітки]	т	0,24334
15	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,24334
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,5
17	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази <u>Розділ 7. Перегородки</u>	м2	14,5

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 8. Підлоги</u>			
18	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	19,7	
19	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	196,4	
20	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	307,8	
21	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 8 мм)	м2	307,8	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	307,8	
23	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,8	
24	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	48,8	
25	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,8	
26	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,91	
27	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	48,8	
28	Улаштування цементної стяжки (похилоутворюючої) товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	48,8	
29	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини hср.=45 мм)	м2	48,8	
30	Готування розчину вручну	м3	2,23992	
31	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,8	
32	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	48,8	
33	Улаштування герметизуючої стрічки	м	27,8	
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	48,8	
35	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	64,7	
36	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	3,3	
37	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	48,61	
38	Улаштування покриттів гумових	м2	53,1	
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,4	
	<u>Розділ 9. Огорожа сходової клітини</u>			
40	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожі]	т	0,0845	
41	Установлення металевих огорож без поручня	м	10,2	
	<u>Розділ 10. Ганки</u>			
42	Улаштування залізобетонних стін пандусу, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм] [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	1,3	
43	Улаштування плит пандусу залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	6,3	
44	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	25	
45	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	25	
46	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0053	
47	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	48,8	

1	2	3	4	5
48	Улаштування покриттів з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	92,3	
49	Облицювання бічних поверхонь пандусу та сходів керамічною плиткою морозостійкою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	м2	15,5	
50	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожі]	т	0,4242	
51	Установлення металевих огорож без поручня	м	59,3	
52	Виготовлення ґратчастих конструкцій [рама, ферми]	т	0,72024	
53	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій (стійки, прогони)	т	0,62573	
54	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,22513	
55	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,12084	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	43,9	
57	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	26,7	
58	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	27,8	
59	Герметизація горизонтальних швів	м шва	14	
60	Улаштування з листової сталі накладної та торцевої планок	м	27,2	
<u>Розділ 11. Опорядження внутрішнє</u>				
61	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	317,85	
62	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-317,85	
63	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	774,5	
64	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	774,5	
65	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	32,4	
66	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	823,6	
67	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	88,5	
68	Улаштування панелей із ламінованих ДСП	м	63	
69	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	114,3	
70	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	115,38	
71	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	214,7	
72	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	57	
73	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами вологостійкими	м2	144,4	
74	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	214,7	
75	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	214,7	
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	245,9	
77	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	55,5	
78	Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і гіпсоволонистими листами	т	0,0812	
79	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	9,5	

1	2	3	4	5
80	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	12,5	
81	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	8	
82	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами	м2	-8	
83	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	69,3	
84	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	806,7	
85	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,7	
86	Улаштування панелей із ламінованих ДСП	м	139	
87	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	211,1	
88	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	211,1	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	221,8	
90	Обклеювання віконних блоків по периметру герметизуючою паропроникною плівкою	м	201	
91	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	100	
92	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	153,5	
93	Шпаклювання віконних укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	49,93	
94	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	49,93	
95	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів, підготовлених під фарбування	м2	100	
96	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	5,3	
97	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,3	
98	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,2	
99	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,8	
<u>Розділ 12. Фасади</u>				
100	Установлення кондиціонерів (демонтованих)	шт	3	
101	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	м2	33	
102	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	23	
103	Обклеювання віконних блоків по периметру ущільнюючою стрічкою	м	147,5	
<u>Розділ 13. Водостічна система</u>				
104	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	100	
105	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,46	
<u>Розділ 14. Басейн</u>				
106	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	м2	32	
107	Улаштування адгезійного шару	м2	32	

1	2	3	4	5
108	Готування розчину вручну	м3	0,32	
109	Улаштування цементної стяжки (похилоутворюючої) товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	32	
110	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини hсер.=45 мм)	м2	32	
111	Готування розчину вручну	м3	1,4688	
112	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	32	
113	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	32	
114	Улаштування герметизуючої стрічки	м	27,1	
115	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32	
116	Нанесення адгезійного шару	м2	65,9	
117	Суцільне вирівнювання поверхонь усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	65,9	
118	Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	65,9	
119	Облицювання вертикальних поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,9	
120	Облицювання горизонтальних поверхонь керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8	
121	Герметизація горизонтальних швів	м шва	27,8	
122	Установлення сходів с поручнями	м	7	
<u>Розділ 15. Вимощення</u>				
123	Улаштування гідроізоляційного шару з Акваізолу	м2	67,7	
124	Укладання геотекстилю	м2	67,7	
125	Улаштування водоскидних лотків	м3	0,1386	
<u>Розділ 16. Пряжки</u>				
126	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,107	
127	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,023	
128	Виготовлення ґратчастих конструкцій [драбина]	т	0,03998	
129	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03998	
130	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	24	
131	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-24	
132	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00204	
133	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,7	
134	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	1,7	
135	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	10,8	
136	Улаштування основи піщаної	м3	5,2	
137	Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	м3	0,336	
138	Улаштування залізобетонних стін пряжка, товщиною до 300 мм[суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]] [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	2,464	
139	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,032	
140	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,023	

1	2	3	4	5
141	Виготовлення ґратчастих конструкцій [драбина]	т	0,04998	
142	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04998	
143	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	24	
144	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-24	
145	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00204	
146	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,9	
147	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	1,9	
148	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0155	
	<u>Розділ 17. Тактильні елементи доступності</u>			
149	Наклеювання на дверні прорізи візуально-тактильних елементів доступності	м2	18,8	
150	Наклеювання на пандус та сходи візуально-тактильних елементів доступності	м2	3,69	
151	Улаштування попереджувальних тактильних рельєфних смуг	м2	5,76	
152	Установлення табличок інформаційних і мнемосхем	шт	35	
	<u>Розділ 18. Інші роботи</u>			
153	Перевезення сміття до 15 км	т	331,928	
154	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм]	м3	0,46	
155	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,02512	
156	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,02512	
157	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,8	
158	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] суриком за 2 рази	м2	0,8	
159	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [вказівний знак]	т	0,002295	
160	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,27	
161	Декоративне оброблення поверхонь емаллю ПФ-115 за ескізами 2 категорії складності	м2	0,27	
162	Виготовлення та установлення пробок в цегляних стінах	шт	6	
163	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на будівельні роботи (додаткові)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
164	Установлення кондиціонерів	шт	3	
165	Пробивання отворів розміром 100x100 мм - 150x150 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	26	
166	Пробивання отворів розміром 100x200 мм - 200x450 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	73	
167	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,565	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
	<u>Розділ 3. Горище</u>			
	<u>Розділ 4. Двері</u>			

1	2	3	4	5
168	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	0,21	
169	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,895	
170	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	32,22	
171	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 <u>Розділ 5. Вікна</u>	м2	2,15	
172	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,913	
173	Установлення віконних зливів <u>Розділ 6. Перегородки</u>	м	2	
174	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях <u>Розділ 7. Підлоги</u>	м2	98,4	
175	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	57,38	
176	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	38,6	
177	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	87,8	
178	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 70 мм)	м2	87,8	
179	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	83,08	
180	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	6	
181	Улаштування покриттів гумових	м2	10,7	
182	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,6	
183	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з фольгованої підкладки <u>Розділ 8. Ганки</u>	м2	6	
184	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	4,8	
185	Улаштування покриттів сходові і підсходові з бетонних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,6	
186	Виготовлення гратчастих конструкцій [рама, ферми]	т	0,061	
187	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій (стійки, прогони)	т	0,0285	
188	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0895	
189	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,25	
190	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	23,45	
191	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів <u>Розділ 9. Перехід</u>	м2	0,7	
192	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	63	
193	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	9,2	

1	2	3	4	5
194	Улаштування підшивки карнизів сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	1,6	
195	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	9,2	
196	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	18,4	
	<u>Розділ 10. Опорядження внутрішнє</u>			
197	Грунтування стін	м2	164,2	
198	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	120,5	
199	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	43,7	
200	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	173,3	
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	173,3	
202	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	69,5	
203	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34,6	
204	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2,65	
205	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,8	
206	Улаштування панелей із ламінованих ДСП	м	337	
207	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	24,2	
208	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	24,2	
209	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами вологостійкими	м2	13,3	
210	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	8,8	
211	Грунтування стін	м2	180	
212	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	117,7	
213	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	8	
214	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	8	
215	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41	
216	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,6	
217	Улаштування панелей із ламінованих ДСП	м	744	
218	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,4	
219	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	15,6	
220	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	14,5	
221	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами вологостійкими	м2	1,1	
222	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	15,6	
223	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	15,6	

1	2	3	4	5
224	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,6	
225	Улаштування стельових багетів	м	375,7	
226	Облицювання стін і стель плитами соляними при кількості плит в 1 м2 понад 8	м2	41	
227	Обклеювання віконних блоків по периметру герметизуючою паропроникною плівкою <u>Розділ 11. Фасади</u>	м	16	
228	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	м2	3	
229	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	9	
230	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 175, зерно 2,0 мм <u>Розділ 12. Вимощення</u>	м2	9	
231	Укладання геотекстилю <u>Розділ 13. Інші роботи</u>	м2	23,3	
232	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм] <u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід і каналізація</u> <u>Розділ 1. Питний водопровід</u>	м3	0,05	
233	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,5	
234	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	18,88	
235	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	5	
236	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
237	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	3,08	
238	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	1	
239	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
240	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
241	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
242	Установлення муфтових кранів <u>Розділ 2. Холодний водопровід</u>	шт	1	

1	2	3	4	5
243	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	160	
244	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	35	
245	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	15	
246	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	12	
247	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	22	
248	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	8	
249	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	4	
250	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	4,9	
251	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	0,52	
252	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	0,53	
253	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	254	
<u>Розділ 3. Гарячий водопровід</u>				
254	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	151	
255	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	70	
256	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	38	
257	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	7	
258	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	35	
259	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	8	
260	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	4	
261	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
262	Установлення змішувачів	шт	5	
263	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	5,9	
264	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	0,64	
265	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	1,06	
266	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	340	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Протипожежний водопровід</u>			
267	Шафа настінна, розмір до 800x1800 мм	шт	5	
268	Установлення пожежних кранів діаметром до 50 мм	шт	10	
269	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	51,4	
270	Установлення пожежної установки з двома електродвигунами масою до 0,1 т	насос	2	
271	Монтаж шафи керування пожежної установки	шт	1	
272	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1	
273	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	5	
274	Установлення муфтових кранів	шт	1	
275	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	7,48	
276	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	м	7	
277	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на стики та фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	м	0,48	
	<u>Розділ 5. Каналізація</u>			
278	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	129	
279	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	122	
280	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1	
281	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 1	м ³	7	
282	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м ³	16,5	
283	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м ³	1,7	
284	Перевезення ґрунту до 15 км	т	27,225	
285	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	23,1	
286	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³	2,1	
287	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	м	12,5	
288	Протягування труб діаметром 100 мм у футляр	м	12,5	
289	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	
290	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу	шт	3	
	<u>Розділ 6. Трубопровід аварійних вод</u>			
291	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 1	м ³	4,9	
292	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м ³	2,8	

1	2	3	4	5
293	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	0,7	
294	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,92	
295	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,6	
296	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,7	
297	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	7	
298	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	2	
299	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	шт	1	
300	Установлення трапів діаметром 100 мм <u>Розділ 7. Санітарно-технічне обладнання</u>	к-т	1	
301	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	28	
302	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
303	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
304	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
305	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
306	Встановлення перегородок душових кабін	м2	6	
307	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	10	
308	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	4	
309	Установлення диспенсерів, дзеркал, дозаторів <u>Локальний кошторис 02-01-04 на водопровід і каналізація (додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Насосна станція</u> <u>Розділ 2. Холодний водопровід</u>	шт	68	
310	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм <u>Розділ 3. Гарячий водопровід</u>	м	1,78	
311	Установлення висувачів для рушників з водогазопровідних труб	шт	1	
312	Установлення змішувачів	шт	7	
313	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм <u>Розділ 4. Протипожежний водопровід</u>	м	0,06	
314	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	м	7	
315	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на стики та фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 50 мм <u>Розділ 5. Гідравлічні випробування</u>	м	0,18	
316	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	337,44	
317	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм <u>Розділ 6. Каналізація</u>	м	21,18	
318	Улаштування основи піщаної	м3	1,94	
319	Улаштування основи щелевеної	м3	9,7	

1	2	3	4	5
320	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	9,7	
321	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (до товщини 5 см)	м2	9,7	
322	Улаштування основи щебеневої	м3	0,57	
323	Улаштування одношарових асфальтобетонних із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	5,7	
	<u>Розділ 7. Трубопровід аварійних вод</u>			
324	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,7	
	<u>Розділ 8. Санітарно-технічне обладнання</u>			
325	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на пусконаладжувальні роботи протипожежного водопроводу</u>			
326	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	2	
327	Елементи систем автоматичного управління і регулювання	шт	1	
328	Електропривід засувки	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на технологічні трубопроводи</u>			
	<u>Розділ 1. Трубопроводи наповнення та підживлення басейну</u>			
329	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	5	
330	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	7	
331	Прокладання трубопроводів (футлярів) зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	1,26	
332	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	6	
333	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
334	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	фільтр	1	
335	Установлення муфтових кранів, клапанів	шт	2	
	<u>Розділ 2. Трубопроводи переливний та опорожнення басейну</u>			
336	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	4,8	
337	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	4,8	
338	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням на клеї	м	5,18	
339	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням на клеї	м	7	
340	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	0,5	
341	Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм (гідрозатвор)	м	2	

1	2	3	4	5
342	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
343	Установлення муфтових кранів, клапанів	шт	1	
344	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	4,5	
345	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	1	
346	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм	м	0,5	
347	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	м	2	
<u>Розділ 3. Рециркуляційний водопровід</u>				
348	Установлення насосів циркуляційних	насос	1	
349	Монтаж насоса дозуючого	шт	1	
350	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	
351	Монтаж хлоринатора	комплект	1	
352	Монтаж теплообмінника	шафа	1	
353	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вініпластових труб зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням на клеї	м	46,52	
354	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вініпластових труб зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням на клеї	м	7,45	
355	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	0,3	
356	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	10	
357	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	3	
358	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	
359	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм (футляр)	м	0,84	
360	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	51	
361	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром до 50 мм	м	0,95	
362	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
363	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	5	
364	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
365	Установлення муфтових кранів	шт	1	
366	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	0,7	
<u>Розділ 4. Промивний водопровід</u>				
367	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вініпластових труб зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням на клеї	м	9,44	
368	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вініпластових труб зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням на клеї	м	3,84	

1	2	3	4	5
369	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	м	0,31	
370	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
371	Установлення донної форсунки діаметром 50 мм	к-т	1	
372	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	3	
373	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	2	
374	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	1	
375	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
376	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	4,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на опалення і вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
377	Шафа [пульт] керування навісна	шт	1	
378	Наклеювання теплоізоляційного екрану	м2	35	
	<u>Розділ 2. Теплопостачання установки П1</u>			
	<u>Розділ 3. Вентиляція</u>			
379	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
380	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	60	
381	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	2	
382	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	1,145	
383	Монтаж щита управління та автоматизації	шт	1	
384	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на опалення і вентиляція (додаткові роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
385	Установлення муфтових кранів	шт	2	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 3. Кондиціювання</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на пусконаладжувальні роботи вентиляції та кондиціювання</u>			
386	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря	Вен.мер.	4	
387	Компресорно-конденсаторний блок	Установ.	6	
388	Установлення вентиляторів	Пристр.	8	
389	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	Пристр.	1	
390	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3	Установ.	2	
391	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8	Пристр.	2	
392	Регульовально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	Пристр.	23	
393	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	2	

1	2	3	4	5
394	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Контур систем автоматичного регулювання з числом регульованих параметрів до 4 і числом органів настроювання до 20	шт	2	
395	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати	Вузол	2	
396	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5 <u>Локальний кошторис 02-01-014 на тепломеханічні рішення</u>	Кондиц.	1	
397	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 80 мм	м	13	
398	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару до 40 мм	м	69	
399	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару до 60 мм <u>Локальний кошторис 02-01-015 на тепломеханічні рішення (додаткові роботи)</u>	м	6	
400	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	
401	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
402	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	
403	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами мінераловатними, товщина ізоляційного шару до 60 мм <u>Локальний кошторис 02-01-018 на пусконаладжувальні роботи ІТП</u>	м	20,303	
404	Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год	Система	1	
405	Система гарячого водопостачання [ГВП] котельні [теплообмінник, трубопроводи, вузол регулювання], теплопродуктивність ГВП до 10 Гкал/год	Система	1	
406	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	1	
407	Клапан регулюючий на трубопроводах систем теплохолодопостачання прохідний з електричним, пневматичним або гідравлічним приводом	Клапан	2	
408	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	4	
409	Шафа керування з контролером <u>Локальний кошторис 02-01-019 на електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Силове електрообладнання</u>	шт	2	
410	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
411	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
412	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	

1	2	3	4	5
413	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	3	
414	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
415	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
416	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
417	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
418	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
419	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
420	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
421	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
422	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
423	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
424	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
425	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
426	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
427	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
428	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
429	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
430	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
431	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
432	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
433	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	1	
434	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
435	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
436	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
	<u>Розділ 2. Світильники</u>			
437	Монтаж світильників світлодіодних та для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	186	
438	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	5	
439	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	12	
	<u>Розділ 3. Монтажні вироби</u>			
440	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	172	
441	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	

1	2	3	4	5
442	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	25	
443	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	25	
444	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних <u>Розділ 4. Кабелі</u>	шт	18	
445	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах <u>Локальний кошторис 02-01-020 на електротехнічні рішення (додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Кабелі</u>	м	60	
446	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм ² <u>Розділ 2. Силове електрообладнання</u>	м	59,3	
447	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А <u>Розділ 3. Світильники</u>	шт	1	
448	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. <u>Розділ 4. Монтажні вироби</u>	шт	11	
449	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці <u>Локальний кошторис 02-01-021 на монтаж автоматичної пожежної сигналізації</u>	шт	11	
450	Передавач короткохвильовий телеграфно-телефонний автоматизований, потужність 1 кВт	комплект	1	
451	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
452	Пристрій проміжний АМР	шт	1	
453	Пристрій проміжний АПР	шт	1	
454	Сповіщувач пожежний димовий адресний	шт	57	
455	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	9	
456	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	
457	Монтаж акумулятора	шт	3	
458	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	1	
459	Монтаж табло сигнального "Джміль-1"	шт	1	
460	Перевірка схем сигналізації <u>Локальний кошторис 02-01-023 на монтаж системи оповіщення про пожежу</u>	схема	1	
461	Настінний моноблок	шт	1	
462	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	52	
463	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	8	
464	Сповіщувач світловий	шт	15	
465	Сповіщувач світлозвуковий	шт	1	
466	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	1	
467	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-025 на автоматика системи технологічного водопостачання</u>	м	703	

1	2	3	4	5
468	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [реле тиску], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	
469	Установлення манометрів	комплект	4	
470	Установлення двухвентильних блоків	шт	4	
471	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	54	
472	Прокладання коробів пластикових	м	90	
473	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	54	
474	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	411	
	<u>Локальний кошторис 02-01-026 на монтаж систем телефонного зв'язку та інтернету</u>			
	<u>Розділ 1. Телефонний зв'язок</u>			
475	Апарат телефонний настільний	шт	14	
476	Прокладання коробів пластикових	м	380	
477	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	432	
478	Коробка розподільча	шт	2	
479	Монтаж коробки розгалужувальної	шт	2	
480	Установлення розеток	шт	14	
	<u>Розділ 2. Інтернет</u>			
481	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	3	
482	Прокладання коробів пластикових	м	420	
483	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	430	
484	Установлення розеток	шт	13	
	<u>Локальний кошторис 02-01-027 на монтаж технологічного обладнання</u>			
485	Монтаж ванни з підводним душ-масажем	комплект	1	
486	Монтаж ванни бальнеологічної	комплект	1	
487	Установлення ванн	к-т	2	
488	Монтаж кафедри водолікувальної з душами	комплект	1	
489	Монтаж підйомника вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	
490	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	19	
491	Монтаж стерилізатора повітряного	комплект	1	
492	Установлення сейфів	шт	2	
493	Установлення шведської стінки	шт	1	
494	Установлення столів, тумб	шт	68	
495	Установлення холодильників	шт	11	
496	Установлення шаф	шт	70	
497	Установлення телевізорів	шт	8	
498	Монтаж шафи сушильно-витяжної	шт	1	
499	Монтаж ліжка для хворих, маса до 0,12 т	комплект	15	
500	Монтаж кушеток	комплект	10	
501	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
502	Монтаж повітроочищувача	шт	1	
503	Монтаж лампи сольової	шт	4	
504	Монтаж крісла, що обертається	шт	1	
505	Монтаж столів медичних	шт	2	
506	Монтаж велоергометра	комплект	3	
507	Установлення гарнітури туалетної	шт	79	
508	Монтаж випромінювача ультрафіолетового для стерилізації приміщення	шт	1	
509	Установлення банкеток	шт	14	

1	2	3	4	5
510	Установлення дзеркал	шт	14	
511	Монтаж апарата для низькочастотної терапії	комплект	1	
512	Монтаж апарата для низькочастотної магнітотерапії	комплект	1	
513	Монтаж апарата мікрохвильової терапії	комплект	1	
514	Монтаж апарата електротерапії та ультразвукової терапії	шт	4	
515	Монтаж апарата для високоточної електротерапії	комплект	1	
516	Монтаж апарата для терапії	комплект	4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-028 на придбання обладнання, меблів і інвентарю</u>			
	<u>Розділ 1. 1-й поверх</u>			
	<u>Розділ 2. 2-й поверх</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-029 на придбання обладнання, меблів і інвентарю (додаткове обладнання)</u>			
	<u>Розділ 1. 1-й поверх</u>			
	<u>Розділ 2. 2-й поверх</u>			
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу і каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
517	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0156	
518	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	
519	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
520	Улаштування основи щебеневої	м3	0,54	
521	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	5,4	
522	Улаштування основи щебеневої	м3	0,848	
523	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	5,2	
524	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 5 см)	м2	4,1	
525	Демонтаж пожежних гідрантів	шт	1	
526	Установлення пожежних гідрантів	шт	1	
527	Заміна чавунних люків	шт	1	
528	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли круглих	м3	0,2	
	<u>Розділ 2. Каналізація</u>			
529	Улаштування основи щебеневої	м3	0,54	
530	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	5,4	
531	Улаштування основи щебеневої	м3	0,81	
532	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	4,5	
533	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до товщини 5 см)	м2	4,5	
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі водопроводу і каналізації (додаткові роботи)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
534	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,018	
535	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
536	Виготовлення ґратчастих конструкцій [драбина]	т	0,02982	
537	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,2	
538	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази	м2	1,2	
	<u>Розділ 2. Каналізація</u>			
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на малі архітектурні форми</u>			
539	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,245	

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

придбання обладнання, меблів і інвентарю

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. 1-й поверх				
		КАБІНЕТ ЛОКОМОТОРНОЇ ТЕРАПІЇ				
1	560103-32 варіант 4	Стіл письмовий 850x630x750 мм; (маса=0)	шт	1		
2	290220-1021 варіант 3	Ноутбук Dell Vostro 15 3500;; (маса=0,005)	шт	1		
3	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	2		
		КАБІНЕТ ЗАВІДУЮЧОГО				
4	560110-54 варіант 3	Стіл однотумбовий 1200x700x750 мм; (маса=0)	шт	1		
5	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	1		
6	290220-1021 варіант 3	Ноутбук Dell Vostro 15 3500;; (маса=0,005)	шт	1		
7	290220-1020 варіант 3	Принтер лазерний;; (маса=0,005)	шт	1		
8	2406-1030 варіант 4	Холодильник побутовий 640x650x1800 мм, U 220В, 0,5 кВт; (маса=0,139)	шт	1		
9	560110-194 варіант 4	Диван м'який 2х місний; (маса=0)	шт	1		
10	280222-14055 варіант 3	Тумба медична 400x500x700 мм; (маса=0)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
11	1602-20075 варіант 5	ІР телефон; (маса=0)	шт	1		
12	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	1		
13	560110-216 варіант 1	Дзеркало 800х500 ; (маса=0) СЕСТРИНСЬКА -----	шт	1		
14	560110-111 варіант 3	Шафа для взуття 635х355х1800 мм; (маса=0)	шт	2		
15	560110-216 варіант 1	Дзеркало 800х500 ; (маса=0)	шт	1		
16	& 2407-1101- 11-1-5	Диспенсер для рушників; (маса=0,0005)	шт	1		
17	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	1		
18	& 2407-1101- 11-1-7	Дозатори для мила (настінний); (маса=0,0002)	шт	1		
19	& 2407-1101- 11-1-8	Дозатори для антисептику (настінний); (маса=0,0002) КОРИДОР З РЕЦЕПЦІЄЮ -----	шт	1		
20	560110-52 варіант 2	Стіл з рецепцією 2400х1200х750 мм; (маса=0)	шт	1		
21	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	2		
22	290220-1021 варіант 3	Ноутбук Dell Vostro 15 3500;; (маса=0,005)	шт	1		
23	290220-1020 варіант 4	Принтер-сканер лазерний; (маса=0,005)	шт	1		
24	1602-20075 варіант 5	ІР телефон; (маса=0)	шт	1		
25	560110-194 варіант 4	Диван м'який 2х місний; (маса=0)	шт	1		
26	& 2407-1101- 11-1-5	Диспенсер для рушників; (маса=0,0005)	шт	1		
27	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	1		
28	& 2407-1101- 11-1-7	Дозатори для мила (настінний); (маса=0,0002)	шт	1		
29	& 2407-1101- 11-1-8	Дозатори для антисептику (настінний); (маса=0,0002)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
		ТЕХНІЧНЕ ПРИМІЩЕННЯ				
30	560110-130 варіант 3	Шафа 800x500x1800 мм; (маса=0) КАБІНЕТ МАСАЖУ (3 приміщення)	шт	3		
31	560103-32 варіант 4	Стіл письмовий 850x630x750 мм; (маса=0)	шт	1		
32	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	2		
33	560103-38 варіант 6	Шафа для документів Б161 640x320x1850 мм; (маса=0)	шт	1		
34	280222-14080 варіант 3	Стілець для масажу комірцевої зони; (маса=0,009)	шт	4		
35	& 280222- 120451 варіант 3	Опромінювач бактерицидний одноламповий ОБН-150м;; (маса=0,002)	шт	3		
36	560110-216 варіант 1	Дзеркало 800x500 ; (маса=0)	шт	1		
37	280222-13026 варіант 3	Ширма пересувна медична ШП-3; (маса=0)	комплект	8		
38	& 2407-1101- 11-1-5	Диспенсер для рушників; (маса=0,0005)	шт	2		
39	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	2		
40	& 2407-1101- 11-1-7	Дозатори для мила (настінний); (маса=0,0002)	шт	4		
41	& 2407-1101- 11-1-8	Дозатори для антисептику (настінний); (маса=0,0002)	шт	4		
		КОРИДОР				
42	560110-53 варіант 2	Стіл-стійка 800x600x750 мм; (маса=0)	шт	1		
43	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0) КАБІНЕТ ВОДОЛІКУВАННЯ (ПІДВОДНИЙ МАСАЖ)	шт	1		
44	& 280222- 120321 варіант 2	Ванна з підводним душ-масажем AQUADELICIA II; (маса=0,2) КАБІНЕТ ВОДОЛІКУВАННЯ (ВАННИЙ МАСАЖ)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
45	& 280222-120322 варіант 2	Ванна бальнеологічна медична AQUADELICIA mini III;; (маса=0,17)	шт	1		
46	560103-32 варіант 4	Стіл письмовий 850х630х750 мм; (маса=0)	шт	1		
47	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0) РОЗДЯГАЛЬНЯ	шт	1		
48	560110-116 варіант 3	Шафа металева секційна для одягу 400х500х1800 мм; (маса=0)	шт	10		
49	& 2407-1101-11-1-9	Дзеркало 1000х600 (роздягальні 1 і 2 поверхи); (маса=0,003) КАБІНЕТ ВОДОЛІКУВАННЯ (ВАННИЙ КОМПЛЕКС)	шт	3		
50	& 280222-120323 варіант 2	Ванна з сидяча AQUAPEDIS I; (маса=0,09) ДУШ ШАРКО	шт	1		
51	& 280222-120324 варіант 2	Кафедра душова AQUABELA ; (маса=0,05) САНВУЗЛИ (3 приміщення)	шт	1		
52	& 2407-1101-11-1-5	Диспенсер для рушників; (маса=0,0005)	шт	3		
53	& 2407-1101-11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	3		
54	& 2407-1101-11-1-7	Дозатори для мила (настінний); (маса=0,0002)	шт	3		
55	& 2407-1101-11-1-8	Дозатори для антисептику (настінний); (маса=0,0002) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	3		

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 1 Розділ 2. 2-й поверх ПАЛАТА (3 ПАЛАТИ ПО 3 ЛІЖКА) -----	грн.	638086		
56	2406-1030 варіант 4	Холодильник побутовий 640x650x1800 мм, U 220В, 0,5 кВт; (маса=0,139)	шт	3		
57	290220-1317 варіант 5	Телевізор, діагональ 40"; (маса=0,015)	шт	3		
58	290827-37 варіант 2	Стілець; (маса=0)	шт	9		
59	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005) ПАЛАТА (3 ПАЛАТИ ПО 2 ЛІЖКА) -----	шт	3		
60	560110-222 варіант 6	Ліжко лікарняне функціональне 1960x870x800 мм; (маса=0)	шт	4		
61	2406-1030 варіант 4	Холодильник побутовий 640x650x1800 мм, U 220В, 0,5 кВт; (маса=0,139)	шт	3		
62	290220-1317 варіант 5	Телевізор, діагональ 40"; (маса=0,015)	шт	3		
63	290827-37 варіант 2	Стілець; (маса=0)	шт	2		
64	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005) БУФЕТ -----	шт	3		
65	560110-95 варіант 2	Стіл кухонний 1000x600x750 мм; (маса=0)	шт	2		
66	241996-19001 варіант 3	Піч мікрохвильова 350x520x450 мм 220 В, 50 Гц, 1,0 кВт; (маса=0)	шт	1		
67	560110-120 варіант 3	Тумба 400x500x700 мм; (маса=0)	шт	2		
68	241996-16029 варіант 2	Електрочайник 220 В, 50 Гц, 1,0 кВт; (маса=0)	шт	1		
69	2417-202 варіант 2	Електроплитка 220 В, 50 Гц, 1,0 кВт; (маса=0,0089)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
70	560110-196 варіант 2	Шафа для інвентарю та деззасобів 800x500x1800 мм; (маса=0)	шт	1		
71	560103-50 варіант 3	Полічка навісна з сушкою для посуду; (маса=0)	шт	2		
72	& 2407-1101- 11-1-1	Ванна мийна 2хсекційна 1200x600x850мм; (маса=0,015)	шт	1		
73	2406-1030 варіант 4	Холодильник побутовий 640x650x1800 мм, U 220В, 0,5 кВт; (маса=0,139)	шт	1		
74	& 280222- 120451	Опромінювач бактерицидний одноламповий ОБН-150м;; (маса=0,002)	шт	1		
75	варіант 3 & 560110-222- 1	Захисний екран; (маса=0,0003)	шт	1		
76	560110-120 варіант 4	Тумба кухонна нижня з ящиком, 600x520x600h; (маса=0)	шт	1		
77	560110-259 варіант 3	Шафа сушильна стерилізаційна, 700 x 660 x 1600 мм; (маса=0)	шт	1		
78	& 2407-1101- 11-1-2	Відро для харчових відходів з кришкою; (маса=0,0005)	шт	1		
79	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	1		
		КАБІНЕТ ВІДПОЧИНКУ ПЕРСОНАЛУ				
80	560110-95 варіант 2	Стіл кухонний 1000x600x750 мм; (маса=0)	шт	1		
81	560110-95 варіант 3	Стіл обідній 1000x600x750 мм; (маса=0)	шт	1		
82	290827-37 варіант 2	Стілець; (маса=0)	шт	3		
83	241996-19001 варіант 3	Піч мікрохвильова 350x520x450 мм 220 В, 50 Гц, 1,0 кВт; (маса=0)	шт	1		
84	241996-16029 варіант 2	Електрочайник 220 В, 50 Гц, 1,0 кВт; (маса=0)	шт	1		
85	2406-1030 варіант 4	Холодильник побутовий 640x650x1800 мм, U 220В, 0,5 кВт; (маса=0,139)	шт	1		
		КАБІНЕТ СТАРШОЇ МЕДСЕСТРИ				
86	560103-32 варіант 5	Стіл двотумбовий 1500x700x7500 мм; (маса=0)	шт	1		
87	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
88	1602-20075 варіант 5	ІР телефон; (маса=0)	шт	1		
89	560103-23 варіант 4	Шафа для одягу двостулкова Б165 640х320х1800 мм; (маса=0)	шт	1		
90	2406-1030 варіант 4	Холодильник побутовий 640х650х1800 мм, U 220В, 0,5 кВт; (маса=0,139)	шт	1		
91	560110-120 варіант 3	Тумба 400х500х700 мм; (маса=0)	шт	1		
92	560103-19 варіант 2	Сейф металевий з кріпленням до стіни 450х400х1200 мм; (маса=0)	шт	1		
93	290220-1021 варіант 3	Ноутбук Dell Vostro 15 3500;; (маса=0,005)	шт	1		
94	290220-1020 варіант 3	Принтер лазерний;; (маса=0,005)	шт	1		
95	560110-194 варіант 4	Диван м'який 2х місний; (маса=0)	шт	1		
96	560110-216 варіант 1	Дзеркало 800х500 ; (маса=0)	шт	1		
97	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005) ОРДИНАТОРСЬКА -----	шт	1		
98	560110-54 варіант 3	Стіл однотумбовий 1200х700х750 мм; (маса=0)	шт	3		
99	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	3		
100	290220-1021 варіант 3	Ноутбук Dell Vostro 15 3500;; (маса=0,005)	шт	1		
101	290220-1020 варіант 3	Принтер лазерний;; (маса=0,005)	шт	1		
102	560110-120 варіант 5	Тумба 400х500х700 мм; (маса=0)	шт	3		
103	560110-194 варіант 4	Диван м'який 2х місний; (маса=0)	шт	1		
104	560110-216 варіант 1	Дзеркало 800х500 ; (маса=0)	шт	1		
105	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005) КАБІНЕТ МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ -----	шт	1		
106	280222-140-13 варіант 8	Стіл перев'язувальний, 1900х600х900h; (маса=0,02)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
107	2406-1030 варіант 4	Холодильник побутовий 640x650x1800 мм, U 220В, 0,5 кВт; (маса=0,139)	шт	1		
108	& 280222- 120451 варіант 4	Стерилізатор повітряний, 620 x 445 x 680 мм; (маса=0,002)	шт	1		
109	& 280222- 120451 варіант 5	Стіл під стерилізатор, 730 x 580 x 700 мм; (маса=0,002)	шт	1		
110	560103-19 варіант 2	Сейф металевий з кріпленням до стіни 450x400x1200 мм; (маса=0)	шт	1		
111	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005) КАБІНЕТ ЕРГОТЕРАПІЇ -----	шт	1		
112	560110-54 варіант 3	Стіл одностумбовий 1200x700x750 мм; (маса=0)	шт	1		
113	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	1		
114	560110-3 варіант 3	Стіл дитячий 830x830x460-580 мм; (маса=0)	шт	2		
115	560110-9 варіант 2	Стілець дитячий; (маса=0)	шт	6		
116	560110-216 варіант 1	Дзеркало 800x500 ; (маса=0)	шт	1		
117	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005) КАБІНЕТ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ -----	шт	1		
118	560110-54 варіант 3	Стіл одностумбовий 1200x700x750 мм; (маса=0)	шт	1		
119	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	1		
120	560110-3 варіант 3	Стіл дитячий 830x830x460-580 мм; (маса=0)	шт	2		
121	560110-9 варіант 2	Стілець дитячий; (маса=0)	шт	6		
122	& 280222- 120451 варіант 3	Опромінювач бактерицидний одноламповий ОБН-150м;; (маса=0,002)	шт	1		
123	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
124	560110-216 варіант 1	Дзеркало 800x500 ; (маса=0) ЗАЛ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ	шт	1		
125	560103-32 варіант 4	Стіл письмовий 850x630x750 мм; (маса=0)	шт	1		
126	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	1		
127	550101-145 варіант 2	Шведська стінка 700x2450 мм; (маса=0)	шт	1		
128	550101-152 варіант 3	Велотренажер Torqualizer® 600ef med ;; (маса=0)	шт	3		
129	560103-38 варіант 4	Шафа для спортивного інвентарю 830x460x1800 мм; (маса=0)	шт	1		
130	560110-216 варіант 2	Дзеркало 2000x2000 ; (маса=0)	шт	1		
131	560110-216 варіант 3	Дзеркало пересувне 600x1860 мм; (маса=0)	шт	1		
132	& 280222- 120451 варіант 6	Бактерицидний опромінювач пересувний, 922x53x76h; (маса=0,002) КАБІНЕТ МАСАЖУ	шт	1		
133	280222-14080 варіант 3	Стілець для масажу комірцевої зони; (маса=0,009)	шт	1		
134	560103-32 варіант 4	Стіл письмовий 850x630x750 мм; (маса=0)	шт	1		
135	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	2		
136	& 560110-222- 1	Захисний екран; (маса=0,0003)	шт	3		
137	560110-170 варіант 6	Стілець гвинтовий; (маса=0)	шт	1		
138	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	1		
139	560103-38 варіант 6	Шафа для документів Б161 640x320x1850 мм; (маса=0) Роздягальня спортзалу	шт	1		
140	560110-116 варіант 3	Шафа металева секційна для одягу 400x500x1800 мм; (маса=0)	шт	10		

1	2	3	4	5	6	7
141	241996-14060 варіант 3	Банкетка для відвідувачів (нержавіюча сталь, двомісна, без спинки) 1000х505х400 мм;; (маса=0)	шт	2		
142	& 2407-1101- 11-1-9	Дзеркало 1000х600 (роздягальні 1 і 2 поверхи); (маса=0,003) КАБІНЕТ ЕЛЕКТРОЛІКУВАННЯ -----	шт	1		
143	560110-119 варіант 6	Тумба 475х400х740 мм; (маса=0)	шт	4		
144	& 2407-1101- 11-1-3	Мийка подвійна 780х430х300мм; (маса=0,008)	шт	1		
145	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005) КАБІНЕТ ЕЛЕКТРОТЕРАПІЇ -----	шт	1		
146	560110-119 варіант 6	Тумба 475х400х740 мм; (маса=0)	шт	4		
147	560103-32 варіант 4	Стіл письмовий 850х630х750 мм; (маса=0)	шт	1		
148	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	1		
149	290827-37 варіант 2	Стілець; (маса=0)	шт	4		
150	280222-45-4 варіант 13	Апарат електротерапії Soleo Sono; (маса=0,003)	шт	1		
151	560110-119 варіант 9	Тумба 600х500х740 мм; (маса=0)	шт	1		
152	290220-1021 варіант 3	Ноутбук Dell Vostro 15 3500;; (маса=0,005)	шт	1		
153	290220-1020 варіант 3	Принтер лазерний;; (маса=0,005)	шт	1		
154	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт	1		
155	& 280222- 120451 варіант 7	Стерилізатор для інструментів; (маса=0,002)	шт	1		
156	560110-119 варіант 10	Сушарка електрична для білизни,Grounlevel 3 tier Electric; (маса=0) КАБІНЕТ ЕЛЕКТРОТЕРАПІЇ -----	шт	1		
157	560110-119 варіант 6	Тумба 475х400х740 мм; (маса=0)	шт	5		

1	2	3	4	5	6	7
158	280222-45-4 варіант 18	Апарат Endolaser 120;; (маса=0,003)	шт	1		
159	280222-45-4 варіант 19	Апарат SONOSTAT® TOUCH;; (маса=0,003)	шт	1		
160	560110-196 варіант 4	Шафа 800x500x1800 мм; (маса=0)	шт	1		
161	& 2407-1101- 11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005) КАБІНЕТ СПЕЛЕОТЕРАПІЇ -----	шт	1		
162	17064-1688 варіант 2	Галогенатор Сольдоз V; (маса=0)	шт	1		
163	560110-120 варіант 3	Тумба 400x500x700 мм; (маса=0)	шт	1		
164	1507-1001 варіант 2	Світильник сольовий; (маса=0,0009)	шт	4		
165	560110-170 варіант 7	Стілець для соляної кімнати з дерев'яним каркасом; (маса=0)	шт	5		
166	1914-1478 варіант 2	Очищувач-зволожувач повітря SHARP KCD 40 EUW; (маса=0,019) КОРИДОР З СЕСТРИНСЬКИМ ПОСТОМ -----	шт	1		
167	560103-32 варіант 5	Стіл двотумбовий 1500x700x7500 мм; (маса=0)	шт	2		
168	560110-170 варіант 3	Стілець офісний; (маса=0)	шт	4		
169	290220-1021 варіант 3	Ноутбук Dell Vostro 15 3500;; (маса=0,005)	шт	1		
170	1602-20075 варіант 5	ІР телефон; (маса=0)	шт	1		
171	280222-14075 варіант 2	Столик пересувний 600x440x940 мм; (маса=0,025)	шт	1		
172	560110-194 варіант 4	Диван м'який 2х місний; (маса=0)	шт	2		
173	560110-119 варіант 7	Тумба 600x500x740 мм; (маса=0)	шт	2		
174	290220-1317 варіант 4	Телевізор; (маса=0,015)	шт	1		
175	560110-78 варіант 3	Крісло м'яке; (маса=0)	шт	4		
176	560110-216 варіант 1	Дзеркало 800x500 ; (маса=0)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
		САНВУЗОЛ				
177	560103-38	-----				
	варіант 7	Шафа для забору аналізів відкрита 800x400x1100 мм; (маса=0)	шт			
178	& 2407-1101-11-1-6	Відро педальне пластикове; (маса=0,0005)	шт			
179	& 2407-1101-11-1-11	По всіх поверхах				
		Вогнегасник ВВК 2; (маса=0,0005)	шт			
		Разом по розділу 2				
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.			
		Всього по розділу 2				
		Разом				
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.			
		Всього вартість устаткування				
		Всього вартість будівельних робіт				
		Всього по кошторису				

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029

придбання обладнання, меблів і інвентарю (додаткове обладнання)

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість

Складений за поточними цінами станом на "3 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
--------	-------------------------------	--	----------------	-----------	------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. 1-й поверх				
		КАБІНЕТ МАСАЖУ (3 приміщення)				
1	280222-140-12 варіант 1	Масажний стіл 289-ОВ з гідравлічним регулюванням висоти; (маса=0,105)	комплект	1		
2	280222-16094 варіант 1	Валик медичний масажний напівкруглий АТОН; (маса=0)	шт	2		
3	280222-16094 варіант 2	Валик медичний масажний круглий АТОН; (маса=0)	шт	2		
		Разом по розділу 1				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				
		Всього по розділу 1				
		Розділ 2. 2-й поверх				
		КАБІНЕТ ЕЛЕКТРОТЕРАПІЇ				
4	280222-52-5 варіант 1	Апарат магніто-лазерний терапевтичний Мілта-Ф-8-01; (маса=0)	шт	1		
		КАБІНЕТ ЕРГОТЕРАПІЇ				
5	280222-6182 варіант 1	Інтерактивна панель Briolight S-43; (маса=0,0175)	комплект	1		

1	2	3	4	5	6	7
6	280222-6182 варіант 2	Інтерактивна підлога Briolight E; (маса=0,0175)	комплект	1		
7	280222-12029 варіант 1	Сухий басейн Альма АЛ215; (маса=0)	шт	1		
8	280222-12029 варіант 2	Бізідім "Преміум" на 73 елементи 60*40*40; (маса=0)	шт	1		
9	280222-10254 варіант 1	Дошка магнітно-маркерна на підставці; (маса=0,011)	шт	1		
10	280222-52-4 варіант 1	Світловий стіл-пісочниця – Вільха 70-50 см; (маса=0) КАБІНЕТ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ -----	шт	1		
11	280222-13192 варіант 1	Тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) CP-1; (маса=0,13)	комплект	1		
12	280222-11087 варіант 1	Набір «L» до інтеграції сенсомоторичної (IS); (маса=0) ЗАЛ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ -----	комплект	1		
13	280222-6069 варіант 1	Електромагнітний орбітрек Fitlogic ET-742F2; (маса=0,0447)	шт	1		
14	280222-6069 варіант 2	Велотренажер HS-100H Solid iConsole+ ; (маса=0,0447)	шт	1		
15	280222-13192 варіант 2	Реабілітаційний тренажер Бубновського MedGym 80 кг; (маса=0,13)	комплект	1		
16	280222-13192 варіант 3	Обладнання реабілітаційне (вертикалізатор) Парамобіль; (маса=0,13)	комплект	1		
17	280222-2025 варіант 1	Бодібар FI-0274 1 кг; (маса=0)	шт	8		
18	280222-2025 варіант 2	Набір еластичних спандерів Resistance 5 Gym Beam; (маса=0)	шт	2		
19	280222-2026 варіант 1	Комплект гумових джгутів, гантелі, обтяжувачі, терапевтичні резинки, терапевтичний пластилін ; (маса=0)	шт	1		
20	550101-165 варіант 1	Мати «таблетки» діаметр 40 см, чохол з ручкою ; (маса=0) САНВУЗОЛ -----	шт	10		
21	550101-165 варіант 2	Стілець-туалет; (маса=0) Разом по розділу 2	шт	1		

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду робіт — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Договірна ціна згідно тендерної пропозиції є Динамічною.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути виконаний у актуальній версії (з останніми оновленнями), програмного комплексу «АВК» або «Інпроект – Випуск Кошторисів (ІВК)» або аналогічного іншого (сумісного із зазначеними). До розрахунку договірної ціни тендерної пропозиції учасником повинні бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат, складеної у повній відповідності технічним вимогам Замовника, вказаних в Додатку 1 тендерної документації:

- Договірна ціна;
- Пояснювальна записка;
- Локальний кошторис;
- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;
- Розрахунок загальновиробничих витрат;
- Розрахунок прибутку;
- Розрахунок адміністративних витрат;
- Розрахунок заробітної плати.

В складі пропозиції Учасники подають ліцензію на право використання програмного комплексу, який використано при складанні договірної ціни.

Середньомісячна тривалість робочого часу повинна бути врахована відповідно до норми робочого часу на 2023 рік, з врахуванням дії військового стану.

Учасник повинен надати копії підтверджуючих розрахунків, на підставі яких визначено розмір I та III блоків загальновиробничих витрат та адміністративних витрат з урахуванням положень Методичних рекомендацій з формування собівартості БМР, затверджених наказом Мінрегіону від 31.12.2010 р. №573 і переліків загальновиробничих та адміністративних витрат, наведених в додатках 10 та 26 Настанови з визначення вартості будівництва.

Учасник повинен надати копію розрахунку заробітної плати за показниками бухгалтерії підприємства за попередній рік, яку планує отримувати та враховано в договірній ціні, відповідно до наказу Мінрегіону №281 від 20.10.2016 року.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснювалось на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках на момент вивчення ринку з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 р.

З

а

п
о
п
е
р
е
д
н
і
м
и

р